

10. Zestawienie inwestycji																															
ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa Inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometra z cieku	Lokalizacja/ zasięg inwestycji - obręb/działki	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/ etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2030 r.)		Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie inwestycji	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowana forma monitoringu skuteczności i - wskaźnik	Występowanie w obszarze Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymień)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie]	Priorytet realizacji i [1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski]
								X	Y							od	do											potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	wpływ na różnorodność biologiczną		
1	PGW/WP	głubczycki	Kietrz	Gilwice	Gilwice	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę oraz roboty budowlane związane z przebudową 3 obiektów (jazów) na rzece Troi w km: 7+100, 12+100, 13+300. W ramach dokumentacji zostanie również uzyskane pozwolenie wodnoprawne umożliwiające późniejsze piętrzenie wody na odbudowanych obiektach. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Troi, a tym samym znaczącą poprawę bilansu wodnego na terenie gminy Kietrz oraz pozwoli przeciwdziałać skutkom suszy	426851,02	247140,8	-	Troja	brak danych	brak danych	etap przygotowania dokumentacji	Pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę	3 lata niezbędne na realizację zadania bez zabezpieczonego źródła finansowego	3 lata niezbędne na realizację zadania bez zabezpieczonego źródła finansowego	8 058 420	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	5,2	-	PPNW, PPSS 1B	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2
2	PGW/WP	głubczycki	Baborów, Krzanowice	Gilwice	Gilwice	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28+600	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę oraz roboty budowlane związane z przebudową 3 obiektów (jazów) na rzece Psinie w km: 6+100, 12+346, 28+600. W ramach dokumentacji zostanie również uzyskane pozwolenie wodnoprawne umożliwiające późniejsze piętrzenie wody na odbudowanych obiektach. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Psina, a tym samym znaczącą poprawę bilansu wodnego na terenie gminy oraz pozwoli przeciwdziałać skutkom suszy Ponadto, poprzez budowę budowli hydrotechnicznych na cieku wodnym, prowadzone działania przyczynią się do zaspokojenia potrzeb rolnictwa wskutek utrzymania poziomów wód na poziomie zapewniającym optymalną produkcję rolną.	429411,38	252190,02	-	Psina	brak danych	brak danych	etap planowania	brak danych	3 lata niezbędne na realizację zadania bez zabezpieczonego źródła finansowego	3 lata niezbędne na realizację zadania bez zabezpieczonego źródła finansowego	5 657 440	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	0,8	-	PPNW, PPSS 1B	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2
3	-	głubczycki	Głubczyce	Gilwice	Opole	Biernatów - budowa zbiornika małej retencji	Budowa zbiornika małej retencji	418842,12	268183,62	-	Stradunia	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	-	Urząd Miejski w Głubczycach	Urząd Miejski w Głubczycach	brak danych	brak danych	-	PPSS 1C	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użyciu materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	2
4	-	głubczycki	Branice	Gilwice	Gilwice	Remont lewostronnych umocnień brzegowych rzeki Opawy w km 57+900 - 58+150 pomiędzy znakami granicznymi 84/4 - 84/6	Wycinka drzew, krzewów i porostów. Wykonanie dróg technologicznych. Likwidacja wywrw brzegowych i wykonanie remontu istniejącej zabudowy regulacyjnej w postaci kamiennych opasek brzegowych oraz usunięcie odkładów utrudniających swobodny przepływ wody w korycie i powodujący erozję brzegową. Na odkładach powstałych wywrw, które zostaną zasypane miejscowym materiałem odtworzone zostaną kamienne opaski brzegowe, a na odkładach przyległych zakłada się uzupełnienie wypłukanego kamienia poprzez jego dosypanie i uformowanie. Powyżej skarpy zostaną obsiane mieszaną traw. Wywrw stwarzają zagrożenie dla stateczności wału przeciwpowodziowego i mogą być przyczyną jego zniszczenia w czasie powodzi. Każda zmiana biegu rzeki powoduje intensyfikację erozji gruntów, przez co w przypadku uszkodzenia wału stwarza zagrożenie dla wystąpienia powodzi na terenach przyległych i zagrożenie dla mienia i życia mieszkańców okolicznych miejscowości położonych w dolinie rzeki - wsi Branice. Niezbędne jest również zachowanie obecnej trasy koryta rzeki Opawy z uwagi na ukształtowany krajobraz rolniczy oraz przebieg granicy państwowej środkiem rzeki.	411809,49	243370,02	-	Opawa	brak danych	Rz: Opawa, km: 57+900 - 58+150	brak danych	brak danych	4 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	4 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	1 000 590	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	aPZRP	stopień realizacji zadania względem planu	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użyciu materiałów.	tak	2
5	-	głubczycki	Głubczyce	Gilwice	Gilwice	Odcinkowy remont koryta rzeki Opawicy w km 8+500 - 8+600 i 12+700 - 13+087 pomiędzy znakami granicznymi 98/6 i 102/101/5.	Wycinka drzew, krzewów i porostów. Wykonanie dróg technologicznych. Likwidacja wywrw brzegowych i wykonanie remontu istniejącej zabudowy regulacyjnej w postaci kamiennych opasek brzegowych oraz usunięcie odkładów utrudniających swobodny przepływ wody w korycie i powodujący erozję brzegową. Na odkładach powstałych wywrw, które zostaną zasypane miejscowym materiałem odtworzone zostaną kamienne opaski brzegowe, a na odkładach przyległych zakłada się uzupełnienie wypłukanego kamienia poprzez jego dosypanie i uformowanie. Powyżej skarpy zostaną obsiane mieszaną traw. Wywrw stwarzają zagrożenie dla stateczności wału przeciwpowodziowego i mogą być przyczyną jego zniszczenia w czasie powodzi. Każda zmiana biegu rzeki powoduje intensyfikację erozji gruntów, przez co w przypadku uszkodzenia wału stwarza zagrożenie dla wystąpienia powodzi na terenach przyległych i zagrożenie dla mienia i życia mieszkańców okolicznych miejscowości położonych w dolinie rzeki - wsi Branice. Niezbędne jest również zachowanie obecnej trasy koryta rzeki Opawy z uwagi na ukształtowany krajobraz rolniczy oraz przebieg granicy państwowej środkiem rzeki.	400159,23	254888,96	-	Opawica	brak danych	Rz: Opawica, km: 8+500 - 8+600, 2+700 - 13+087	brak danych	brak danych	4 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	4 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	1 044 157	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	aPZRP	stopień realizacji zadania względem planu	nie występują	OCHK Mokre - Lewice	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użyciu materiałów.	tak	2
6	-	głubczycki	Branice, Głubczyce	Gilwice	Gilwice	Przebudowa zapory czołowej zbiornika wodnego Włodzienin stanowiącego ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Troi.	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania, regulację spraw własnościowych oraz roboty budowlane związane z przebudową 1 szt. zbiornika zgodnie z wykonaną dokumentacją.	416186,42	250601,84	-	Troja	brak danych	Gm: Branice, Rz: Troja	brak danych	brak danych	7 lat niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	7 lat niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	150 000 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	aPZRP	stopień realizacji zadania względem planu	nie występują	nie występują	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
7	-	głubczycki	Branice	Gilwice	Gilwice	Prace na lewostronnym wale rz. Opawy (km walu 0+000-2+000) w m. Boboluski	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja lewostronnych obwałowań rzeki Opawy w km walu 0+000-2+000. Obwałowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boboluski.	-	-	-	Opawa	brak danych	Gm: Branice, Rz: Opawa	Brak danych	brak danych	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	20 450 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2	
8	-	głubczycki	Branice	Gilwice	Gilwice	Prace na lewostronnym wale rz. Branice	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja lewostronnych obwałowań rzeki Opawy w km walu 0+000-0+900. Obwałowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej Gminy Branice.	-	-	-	Opawa	brak danych	Gm: Branice, Rz: Opawa	Brak danych	brak danych	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	4 600 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2	

9	-	głubczycki	Branice	Gliwice	Gliwice	Prace na lewostronnym wale rz. Opawy (km walu 0+000-0+700) w m. Branice (km rzeki 63+000-63+500)	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja lewostronnych obwałowań rzeki Opawy w km walu 0+000-0+700 (km rzeki 63+000-63+500). Obwałowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Branice.	-	Opawa	63+000-63+500	Gm: Branice, Rz: Opawa	Brak danych	brak danych	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	4 600 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2		
10	-	głubczycki	Branice	Gliwice	Gliwice	Prace na lewostronnym wale rz. Opawy (km walu 0+000-0+700) w m. Branice (km rzeki 60+500-61+200)	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja lewostronnych obwałowań rzeki Opawy w km walu 0+000-0+700 (km rzeki 60+500-61+200). Obwałowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Branice.	-	Opawa	60+500-61+200	Gm: Branice, Rz: Opawa	Brak danych	brak danych	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	4 600 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2		
11	-	głubczycki	Branice	Gliwice	Gliwice	Prace na lewostronnym wale rz. Opawy (km walu 0+000-1+100) w m. Błiszczycze	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja lewostronnych obwałowań rzeki Opawy w km walu 0+000-1+100. Obwałowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Błiszczycze.	-	Opawa	Brak danych	Gm: Branice, Rz: Opawa	Brak danych	brak danych	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	3 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	4 130 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2		
12	-	głubczycki	Branice	Gliwice	Gliwice	Prace na lewostronnym wale rz. Opawy (km walu 0+000-2+800) w m. Błiszczycze	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja lewostronnych obwałowań rzeki Opawy w km walu 0+000-2+800. Obwałowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Błiszczycze.	-	Opawa	Brak danych	Gm: Branice, Rz: Opawa	Brak danych	brak danych	4 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	4 lata niezbędne do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	15 275 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2		
13	-	głubczycki	Głubczyce	Gliwice	Gliwice	Prace w zakresie umocnień brzegowych rzeki Opawy oraz przywrócenie jej pierwotnego koryta w km 3+100-5+830 oraz 5+990-13+100, gm. Głubczyce	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest naprawa i modernizacja ubezpieczeń brzegowych, likwidacja wyw. oraz przywrócenie pierwotnego koryta rzeki. Wal stanowi część ochrony przeciwpowodziowej Gminy Głubczyce.	-	Opawa	3+100-5+830, 5+990-13+100	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	5 lat niezbędnych do realizacji zadania bez zabezpieczonego źródła finansowania	26 000 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2		
14	Urząd Miejski w Baborowie	Głubczycki	Baborów	Gliwice	Gliwice	Wykonanie urządzeń melioracji wodnych w postaci dwóch ziemnych stawów rybnych u zbiegu rzeki Psiny i potoku Złotnika w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej – przyrodniczej w ramach projektu utworzenia zespołu przyrodniczo – krajoobrazowego Dolina Złotnika”	Zakresem inwestycji objęta jest realizacja urządzenia melioracji wodnych w postaci dwóch ziemnych stawów rybnych wraz z doprowadzaniem i odprowadzaniem wody z i do śródlądowych wód powierzchniowych położonych na nieruchomościach Gminy Baborów. Parametry techniczne stawów: 1. Staw nr 1: - napięnienie max. stawu: 232,30 m n.p.m. - powierzchnia całkowita stawu: 11 000 m ² - średnia głębokość stawu 1,55 m - kubatura max stawu: 17 050 m ³ 2. Staw nr 2: - napięnienie max. stawu: 231,25 m n.p.m. - powierzchnia całkowita stawu: 10 000 m ² - średnia głębokość stawu 1,15 m - kubatura max stawu: 11 500 m ³	255052,02	424085,19	Miejsce planowanej inwestycji położone jest powyżej miasta Baborów w odległości ok. 3,5 km w linii prostej od centrum miasta. Do miejsca planowanych stawów prowadzi droga gruntowa, stanowiąca dogodny dojazd.	Ujście potoku Złotnika do cieku Psina	34+965	Działka nr 1 Obręb 0003 Czerwinków Działka nr 1 położona jest w granicy obrębów ewidencyjnych 0002 Sułków, 0003 Boguchwałów i 0003 Czerwinków oraz działka nr 40 stanowiąca koryto cieku pot. Złotnika i cieku Psiny.	etap planowania	1. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/celu publicznego; 2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz lokalizacji obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego; 3. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i usług wodnych z związku z funkcjonowaniem wykonanych stawów; 4. Uzyskanie pozwolenia na budowę.	brak danych	brak danych	4 436 816,20	Gmina Baborów	Gmina Baborów	brak danych	28,55	-	-	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych stawów, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji stawów, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej budowli piętrzących/upustowych, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	tak	2
15	Urząd Miejski w Kietrzu	Głubczycki	Kietrz	Gliwice	Gliwice	Budowa zbiorników do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w miejscowości Rozumice	Inwestycja będzie polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch zbiorników retencyjnych wraz z urządzeniami wodnymi, o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 10000 m ³ oraz głębokości nieprzekraczającej 3,0 m.	17.9575396 17.9573840	50.0181945 50.0168847	Rów melioracyjny	Dz. Nr 907, 15/1, 908, 12 i 10/1 Obręb Rozumice	Program funkcjonalno-użytkowy	Pozwolenie na budowę	01.01.2027	31.12.2027	5 229 tys.	Gmina Kietrz	Gmina Kietrz	Brak danych	10	Brak danych	Brak danych	Brak	Po zasięgiem	Nie			tak	1		
16	Urząd Miejski w Kietrzu	Głubczycki	Kietrz	Gliwice	Gliwice	Bieżące działania konserwacyjne urządzeń melioracji szczełowej tj. rowów melioracyjnych	W ramach działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Kietrz w które władaniu jest ok 64 km rowów melioracyjnych przeprowadza się bieżące konserwacje rowów melioracyjnych w celu poprawy stosunków wodnych na terenach rolniczych			Teren całej gminy Kietrz		Prace konserwacyjne są planowane zgodnie ze zgłoszeniami rolników dot. konieczności wykonania prac konserwacyjnych	Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Kietrz ustalająca i zatwierdzająca Plan robót na dany rok.	Cały rok	Cały rok	Ok. 100 tys.	MGSW Kietrz	MGSW Kietrz			brak	brak	nie	nie	nie			tak	2		