

Tabela 10. Zestawienie inwestycji																															
ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometr od cieku	Lokalizacja / zasięg inwestycji - obręb/działki	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2030 r.)		Szacowany koszt zadania [t]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość uzyskanej retencji [t/yl. m³]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skuteczności- wskaźnik	Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymień)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie]	Priorytet realizacji (1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski)
								X	Y							od	do											potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	wpływ na różnorodność biologiczną		
1	-	kędzierzyński - kozielski	Cisek	Gliwice	Gliwice	Budowa cokołowych wałów przeciwpowodziowych rz. Dzielnicki wraz z kanałem Ułgi w m. Rozowicki Las, Roszowicki Las, Dzielnica gm. Cisek	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału ulgi i cokołowych wałów p.pow. rzeki Dzielnicki tj.: - budowa kanału ulgi, budowa obustronnych obwałowań rzeki Dzielnicki na odcinku od wsi Dzielnica do miejsca oddzielenia się kanału ulgi i dalej obwałowań kanału ulgi do ujścia rzeki Odry w km 77+000 - budowa niezbędnych budowli komunikacyjnych - budowa niezbędnych budowli wodnych tj. budowli rozrządowej i syfonu pod dnem kanału ulgi.	444466,1	265856,91	-	Dzielnicka wraz z kanałem ulgi	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	7 lat niezbędne na realizację bez źródła finansowania	7 lat niezbędne na realizację bez źródła finansowania	34 485 410	RZGW w Gliwicach/ZZ Gliwice	RZGW w Gliwicach/ZZ Gliwice	brak danych	brak danych	-	II aPGW	długość wybudowanego wału [km]	nie występują	nie występują	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
2	-	kędzierzyński - kozielski	Bierawa, Cisek	Gliwice	Gliwice	Odbudowa ubezpieczeń koryta rzeki Odry. Usunięcie szkód powodziowych na rzece Odry w km 82+150 - 82+700 wraz z odcinkowym remontem prawego brzegu rzeki w km 81+020 - 81+600	Wycinka drzew, krzaków i porostów, wykonanie dróg technologicznych, likwidacja wywr. brzegowych, remont 19 ostróg kamiennych, wykonanie opasek z narzutą kamiennego łusm, brzożostonu fazyzowego wraz z profilowaniem brzegu z humusowaniem i obśiewem mieszanką traw na łącznej długości 700m.	446614,3	264671,5521	-	Odra	82+150 - 82+700, 81+020 - 81+600	Rz: Odra, km: 81+020 - 81+600, 82+150 - 82+700	brak danych	brak danych	6 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	6 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	25 506 600	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	aPZRP	stopień realizacji zadania względem planu	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów.	tak	2
3	-	kędzierzyński - kozielski		Gliwice		Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Bierawie w km 0+675	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji, pełnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnego nadzoru przyrodniczego, a także roboty budowlane polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej.			-	Bierawka	0+675	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	580 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
4	-	kędzierzyński - kozielski		Gliwice		Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Cisku w km 4+288	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji, pełnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnego nadzoru przyrodniczego, a także roboty budowlane polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej.			-	Cisek	4+288	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	460 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
5	-	kędzierzyński - kozielski		Gliwice		Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Olchowce w km 7+465	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji, pełnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnego nadzoru przyrodniczego, a także roboty budowlane polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej.			-	Olchowka	7+465	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	400 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
6	-	kędzierzyński - kozielski	Kędzierzyn Koźle, Refka Wieś	Gliwice	Opole	Prace na lewostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry w km 98+000 - 104+000 w m. Koźle-Poborsów	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uregulowanie stanów prawnych gruntów i wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową koryta i zabudową regulacyjną oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, m. Kędzierzyn-Koźle, dzielnica Koźle-Poborsów, gm. Kędzierzyn-Koźle.			-	Odra	98+000 - 104+000	Brak danych	Brak danych	brak danych	2 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	2 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	4070 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	długość przebudowanego wału [km] i przebudowanego koryta [km]	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
7	-	kędzierzyński - kozielski	Bierawa	Gliwice	Gliwice	Prace dotyczące odtworzenia brzegów rzeki Odry w km 82+250 - 82+600 w m. Bierawa, gm. Bierawa	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest stabilizacja brzegu i odtworzenie zniszczonej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry w km 82+250-82+600 celem powstrzymania dalszej degradacji brzegu.			-	Odra	82+250 - 82+600	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	38 250 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
8	-	kędzierzyński - kozielski	Bierawa	Gliwice	Gliwice	Prace dotyczące zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 73+600 - 73+850 w m. Dziergowice, gm. Bierawa	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest stabilizacja brzegu i odtworzenie zniszczonej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry w km 73+600-73+850 w celu powstrzymania dalszej degradacji brzegu.			-	Odra	73+600 - 73+850	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	8 150 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
9	-	kędzierzyński - kozielski	Cisek	Gliwice	Gliwice	Prace na lewostronnym brzegu rzeki Odry w km 77+400 - 77+500 oraz odbudowa filaru ochronnego w m. Roszowicki Las, gmina Cisek	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowane jest odbudowanie i modernizowanie rozmytego filara ochronnego na lewym brzegu Odry w km 77+400-77+500 oraz nadbudowa wywry brzegowej, celem zapobiegania dalszej degradacji brzegu.			-	Odra	77+400 - 77+500	Brak danych	Brak danych	brak danych	4 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	4 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	8 100 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
10	-	kędzierzyński - kozielski	Bierawa	Gliwice	Gliwice	Prace na prawostronnym wale rzeki Odry w km 0+000 - 1+750, gm. Bierawa	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja wałów Odry poprzez podniesienie korony wału oraz usunięcie przesiąków w stopie wału. Wał stanowi część ochrony przeciwpowodziowej Gminy Bierawa.			-	Odra	0+000 - 1+750	Brak danych	Brak danych	brak danych	3 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	3 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	4 130 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
11	-	kędzierzyński - kozielski	Cisek	Gliwice	Gliwice	Prace na lewostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry (lin. wału 3+500 - 7+800) w m. Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Przewóz	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja lewostronnych obwałowań rzeki Odry w km wału 3+500-7+800. Obwałowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Przewóz			-	Odra	Brak danych	Brak danych	brak danych	brak danych	4 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	4 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	3 080 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2

12	-	Kędzierzynsko-kozielski	Bierawa	Gliwice	Gliwice	Prace na prawostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry (km walu 0+000 – 3+336) w m. Lubieszów	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja prawostronnych obwałowań rzeki Odry w km walu 0+000-3+336. Obalowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Lubieszów.			-	Odra	Brak danych	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	6130000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
13	-	Kędzierzynsko-kozielski	Bierawa	Gliwice	Gliwice	Prace na prawostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry (km walu 0+000 – 0+900) w m. Księcia Łąka	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest modernizacja prawostronnych obwałowań rzeki Odry w km walu 0+000-0+900. Obalowanie stanowi część ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Księcia Łąka.			-	Odra	Brak danych	Brak danych	Brak danych	brak danych	3 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	3 lata niezbędne na realizację bez źródła finansowania	1580000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
14	-	Kędzierzynsko-kozielski	Cisek	Gliwice	Gliwice	Budowa przepompowni na cieku Cisek w m. Landmierz, gm. Cisek	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie robót budowlanych. W ramach realizacji robót planowana jest budowa 1 szt. nowej przepompowni na cieku Cisek, która pozwoli na zabezpieczenie przeciwpowodziowe zawała na terenie miejscowości Cisek w sytuacji wezbrania na rzece Odre i zamknięcia kłap w istniejącym przepłucie wałowym.			-	Cisek	Brak danych	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	15000000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
15	-	Kędzierzynsko-kozielski	Kędzierzyn Koźle, Rudziniec, Ujazd	Gliwice	Gliwice	Odbudowa ubezpieczeń koryta i skarp brzegowych rzeki Kłodnicy w km 15+500 - 20+000 w m. Ujazd oraz w km 22+000-28+000 w m. Rudziniec	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonanie prac budowlanych polegających na odbudowie istniejących ubezpieczeń koryta i skarp brzegowych rzeki Kłodnicy na odcinkach o łącznej długości 9,6 km. Szczegółowy zakres zostanie wskazany na etapie opracowania dokumentacji projektowej.			-	Kłodnica	Brak danych	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	16900000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	IIaRGW	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
16	-	Kędzierzynsko-kozielski	Kędzierzyn Koźle, Bierawa	Gliwice	Gliwice	Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego powiatu kędzierzynsko-kozielskiego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację obwałowań rzeki Odry na odcinku od m. Dziergowice do m. Kędzierzyn-Koźle	Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie prawostronnego obwałowania celem pełnego zabezpieczenia prawostronnej doliny rzeki Odry na obszarze gmin Bierawa oraz Kędzierzyn-Koźle. W zakresie dokumentacji znajdzie się koncepcja rozwiązań projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Następnym etapem jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu prawostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Odry o wstępie szacowanej długości 9,3 km. Szczegółowy zakres zostanie wskazany na etapie opracowania dokumentacji projektowej.			-	Odra	Brak danych	Brak danych	Brak danych	brak danych	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	5 lat niezbędnych na realizację bez źródła finansowania	90000000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	IIaRWP	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
17	-	Kędzierzynsko-kozielski	Rudziniec, Ujazd, Kędzierzyn Koźle	Gliwice	Gliwice	Modernizacja Kanalu Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych w km 0+000 – etap I (sekcja 0, I, II, III i IV)	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz realizację robót budowlanych obejmujących modernizację koryta poprzez naprawę i przebudowę ubezpieczeń brzegowych, skarp i wałów konstrukcyjnych w km 0+000 – 30+890 (30,89 km) Kanalu Gliwickiego, wraz z udrożnieniem kanału z osadów do wymaganej minimalnej głębokości wody w kanale III klasy drogi wodnej, tj. 2,5 m.			-	Kanał Gliwicki	0+000 – 30+890	Brak danych	Etap koncepcji	brak danych	2028	2030	1177996000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
18	-	Kędzierzynsko-kozielski	Reńska Wieś, Kędzierzyn Koźle	Gliwice	Opole	Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego walu rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie - etap I	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania, regulację spraw własnościowych oraz roboty budowlane związane z budową nowego (0,9 km) i przebudową istniejącego lewostronnego walu przeciwpowodziowego rz. Odry (0,9 km) na łącznej długości 1,8 km wraz z budowlami towarzyszącymi (drenaże, śluza wałowa Zxfi 1400mm, nowe koryto potoku Otrowiec na dl 55 m, drogi dojazdowe, przejazdy wałowe itp.)			-	Odra	Brak danych	Brak danych	Etap przygotowania dokumentacji	brak danych	2025	2029	84000000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
19	-	Kędzierzynsko-kozielski	Bierawa, Reńska Wieś, Kędzierzyn Koźle	Gliwice	Opole Gliwice	Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację obwałowań rzeki Odry będących w zarządzie RZGW w Gliwicach: - Budowa, przebudowa i modernizacja prawego walu rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie, - Budowa lewostronnego walu rzeki Odry Lasaki - Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie - etap II	Bierawa: Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnych, regulację spraw własnościowych oraz wykonanie robót polegających na budowie nowego prawobrzeżnego walu przeciwpowodziowego o długości 2,85 km. W zakresie robót przewiduje się zabezpieczenie przeciwpowodziowe w postaci nasypu ziemnego wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltacyjnym pionowym i powierzchniowym, mobilny system ochrony przeciwpowodziowej, pasy komunikacyjne, obiekty wałowe, rowy, usunięcie drzew i zakrzaczek, przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej kolidującej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Lasaki: Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania, regulację spraw własnościowych na roboty budowlane związane z budową nowego walu (2,215 km) wraz z budowlami towarzyszącymi (drogi, place do zawracania, rowy, schody skarpowe itp.). W ramach wykonanego etapu zrealizowano prace na odcinku 0,189 km, a do wykonania pozostało 2,026 km.			-	Odra	Brak danych	Brak danych	Etap realizacji	brak danych	2036 (B) 2022 (L)	2029 (B) 2028 (L)	80000000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2