

Tabela 10. Zestawienie inwestycji

ID_MAP A	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RGZW	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Lokalizacja/ zasięg inwestycji- obręb/działki	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2030 r.)		Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skuteczności - wskaźnik	Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody (jeśli tak, wymień!)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie]	Priorytet realizacji (1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski)
								X	Y							od	do											potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	wpływ na różnorodność biologiczną		
1	Urząd Miejski w Bieczynie oraz Samodzielna Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Bieczynie	kluczborski	Byczyna	Wrocław	Nysa	utworzenie polderu zalewowego w miejscowości Byczyna-Jaskowice	brak danych	445324,5	362806,66	-	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na elementy biologiczne, w tym na ichtiofaunę ze względu na zakres inwestycji. W trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania wynikające ze zwiększenia zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. W wyniku prac lokalnie w rejonie wykonania budowli związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem wód do i z polderu, wystąpi zmiana warunków siedliskowych poprzez zmianę ukształtowania koryta, zmianę struktury dna i brzegów, zmianę prędkości przepływu wody.	Flora- Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzezną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory. Fauna- Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	tak	2	
2	Urząd Miejski w Kluczborku	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Remont stawu w Łowkowicach	Przedmiotem zadanie będzie odmulenie stawu, profilowanie skarpi, wzmocnienie stopy skarp, plantowanie terenu oraz obsiew mieszkankami traw.	352335,25	447022,74	-	-	-	Działka o numerze ewidencyjnym 425/34 obręb Łowkowice	Etap planowania	brak danych	2026	2027	120 000	Gmina Kluczbork	Gmina Kluczbork, Stowarzyszenie	Brak danych	1,4	-	Zgłoszona przez Stowarzyszenie	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	Nie występują	nie	Planowane do wykonania prace wpłyną pozytywnie na ichtiofaunę. Staw zagospodarowany przez wspólnotę wiejską, teren wokół służy celom rekreacyjnym w tym łowieniu ryb.	Pozytywny – poprawa warunków na przywracanie naturalnej różnorodności przybrzeżnej oraz siedlisk płazów i owadów oraz możliwości zarybiania.	tak	2
4	Urząd Miejski w Kluczborku	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Remont stawu i odbudowa urządzeń wodnych/hydropiętrzeniowych w Bąkowie	Przedmiotem zadanie będzie remont stawu o powierzchni ok. 0,8ha oraz remont rowu R-P na długości 1580m. Zakres planowanych do wykonania robót obejmuje m.in.: odmulenie, profilowanie i plantowanie skarpi stawu i rowu, wzmocnienie stopy skarpi, odbudowa urządzeń wodnych/hydropiętrzeniowych, plantowanie terenu oraz obsiew mieszkankami traw.	343362,32	451672,57	-	Staw na rowie R-P	od 0,00 do 1+580	Działka 435, 464 i 13/1 obręb Bąków	Etap planowania	pozwolenie wodnoprawne	2026	2030	600 000	Gmina Kluczbork	Gmina Kluczbork, Nadleśnictwo Kluczbork, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie k/Warszawy	Brak danych	10,4	-	Zgłoszona przez sołectwo	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	Nie występują	nie	Planowane do wykonania prace wpłyną pozytywnie na ichtiofaunę. Staw zagospodarowany przez wspólnotę wiejską, teren wokół służy celom rekreacyjnym w tym łowieniu ryb. Regulacja stosunków wodnych i możliwość małej retencji terenowej.	Pozytywny – poprawa gospodarki wodnej oraz warunków na przywracanie naturalnej różnorodności przybrzeżnej oraz siedlisk ptaków, płazów i owadów oraz możliwości zarybiania.	tak	2
5	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie	kluczborski	Wolczyn	Gliwice	Opole	„Prace utrzymaniowe na rzece Szyrobanka Woda w km 5+500-12+170 m. Wąpica-Wierzychy- Markotów Duży gm. Wolczyn wraz z remontem 11 szt. zastawek celem zwiększenia retencji korytowej rzeki z wykorzystaniem na cele rolnicze”	Remont siedmiu budowli: wykonanie powłok malarskich elementów stalowych, uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej. Głównym celem zadania jest zwiększenie zdolności retencyjnej systemu rzecznego dorzecza rz. Stobrawy, poprzez: spiętrzenie wody i właściwe regulowanie odpływu wód. W efekcie uzyskana zostanie poprawa bilansu wodnego i efektywności w zakresie rolniczego i gospodarczego korzystania z wód rzeki, wzrost jakości środowiska przyrodniczego korytarza ekologicznego doliny rzeki.	345930.2 345514.9 345578.5 345704.9 345725.5 345799.0 346247.0 346507.1 346525.9 346506.5 346432.2	431446.1 432845.7 433345.0 433764.4 434128.6 434600.2 435184.4 435700.4 436262.8 436623.1 436975.8	-	Szyrobanka Woda	5+500-12+170	Oddziaływanie działki wzdłuż cieku w sołectwach: Szum, Wąpica, Wierzychy, Markotów Duży – gm. Wolczyn	Zrealizowane	Zgłoszenie budowlane	2023	2023	258 056.56	RGZW w Gliwiczach	RGZW w Gliwiczach	163	5,5	Brak danych	Zadanie wykonane zostało z uwagi na potrzeby rolnictwa	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	częściowo	-	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzezną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	
6	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Prace utrzymaniowe na rzece Rakowy w km 0+000-4+360 i na kanale Kanał za Stacją w km 0+000-0+250 m. Ligota Dolna - Czaple Wolne gm. Kluczbork wraz z remontem zastawek celem zwiększenia retencji korytowej rzeki z wykorzystaniem na cele rolnicze (12 szt.)	Remont dwunastu budowli: wykonanie powłok malarskich elementów stalowych, uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej. Głównym celem zadania jest zwiększenie zdolności retencyjnej systemu rzecznego dorzecza rz. Stobrawy, poprzez: spiętrzenie wody i właściwe regulowanie odpływu wód. W efekcie uzyskana zostanie poprawa bilansu wodnego i efektywności w zakresie rolniczego i gospodarczego korzystania z wód rzeki, wzrost jakości środowiska przyrodniczego korytarza ekologicznego doliny rzeki.	346387,7 345853.7 345863.5 345542; 345410; 345351; 345348; 345303.1; 345327.7; 345380.5; 345274.8; 345278.8;	439727; 440590.9; 440589; 440839; 441244; 441531; 441544; 441693.9; 442170.3; 442465.4; 442465.2; 442971.9	-	Rakowy	0+000-4+360	Oddziaływanie działki wzdłuż cieku w sołectwach:Czaple Wolne, Ligota Dolna, Bogacica, Kraskowa, Kluczbork	Zrealizowane	Zgłoszenie budowlane	2024	2024	323847,32	RGZW wGliwiczach	RGZW wGliwiczach	113	4,15	Brak danych	Zadanie wykonane zostało z uwagi na potrzeby rolnictwa	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	częściowo	-	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzezną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	
7	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Prace utrzymaniowe na rzece Struga km 0+000-7+420 m. Smardz Górne - Krzywizna gm. Kluczbork m. Rożnowa gm. Wolczyn wraz z remontem zastawek celem zwiększenia retencji korytowej rzeki z wykorzystaniem na cele rolnicze (3 szt.)	Remont trzech budowli: wykonanie powłok malarskich elementów stalowych, uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej. Głównym celem zadania jest zwiększenie zdolności retencyjnej systemu rzecznego dorzecza rz. Stobrawy, poprzez: spiętrzenie wody i właściwe regulowanie odpływu wód. W efekcie uzyskana zostanie poprawa bilansu wodnego i efektywności w zakresie rolniczego i gospodarczego korzystania z wód rzeki, wzrost jakości środowiska przyrodniczego korytarza ekologicznego doliny rzeki.	350320; 351036; 351997.9	442004; 442047; 442612.2	-	Struga	0+000-7+420	Oddziaływanie działki wzdłuż cieku w sołectwach: Smardz Górne, Krzywizna	Zrealizowane	Zgłoszenie budowlane	2024	2024	116172,39	RGZW wGliwiczach	RGZW wGliwiczach	50	3,5	Brak danych	Zadanie wykonane zostało z uwagi na potrzeby rolnictwa	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	częściowo	-	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzezną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	
8	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w km 57+500	Remont budowli: uzupełnienie elementów betonowych konstrukcji jazu, remont zasuw, remont barierek ochronnych	345158.04	443298.54	-	Stobrawa		Retencja korytowa powyżej jazu z oddziaływaniem na obszary przyległe	-	-	2021	2021	66504,87	RGZW wGliwiczach	RGZW wGliwiczach	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Zadanie wykonane zostało z uwagi na potrzeby rolnictwa	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	częściowo	-	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzezną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	
9	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie	kluczborski	Wolczyn	Gliwice	Opole	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrowka poprzez remont jazu w km 4+080	Remont budowli: uzupełnienie elementów betonowych konstrukcji jazu, remont opierzenia zasuw metalowej.	347229.56	442793.14	-	Stobrowka		Retencja korytowa powyżej jazu z oddziaływaniem na obszary przyległe	-	-	2021	2021	44062,29	RGZW wGliwiczach	RGZW wGliwiczach	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Zadanie wykonane zostało z uwagi na potrzeby rolnictwa	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	częściowo	-	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzezną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	
10	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) – Zbiornik Retencyjny Kluczbork w m. Ligota Górna, gm. Kluczbork – dwukrotne koszenie	Dwukrotne koszenie. Zakres prac obejmuje: ręczne wykoszenie porostów gęstych, miękkich;koszenie skarpi zbiornika; koszenie pólek wałowych; koszenie pierścienia okalającego chodnik wokół zbiornika;koszenie roślinności i samosiejek ze skarpy odwodnej zbiornika, koszenie rzeki Stobrawy poniżej zbiornika (ok 450mb – do brewanianego mostu) i powyżej zbiornika (ok 150 mb)wygrabienie i wywóz wykoszonych porostów.	344940,25	446849,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	Nadleśnictwo Kluczbork	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bąków	Budowa zbiornika o powierzchni ok. 1,16 ha, głębokość ok 1-1,16m polegająca na wykopaniu grobli, budowie zastawki przy rowie doprowadzającym wodę.	452451.10	343465.24	-	Zbiornik	brak danych	Bąków nr ewid. działki 201/1	Projekt	brak danych	2023	2028	800 000,00 netto	PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	9	Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Magazynowanie wody.	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej budowli piętrzących/upustowych, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-blotnych, płazów, ryb).	tak	1
12	Nadleśnictwo Kluczbork	kluczborski	Lasowice Wielkie	Gliwice	Opole	Budowa progów zatrzymujących wodę w rowach na terenie Leśnictwa Bąków	Budowa progów na rowach w celu zatrzymania w nich wody.	452594.28	341204.60	-	Próg	brak danych	Clarka nr ewid. działki 254/226	Projekt	brak danych	2023	2028	50 000,00 netto	PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	0,12386	Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Magazynowanie wody.	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	nie występują	nie występują	brak wpływu	brak wpływu	tak	2
13	Nadleśnictwo Kluczbork	kluczborski	Kluczbork	Gliwice	Opole	Budowa progów zatrzymujących wodę w rowach i na istniejącym zbiorniku w leśnictwie Zabieniec	Budowa progów na rowach/zbiorniku w celu zatrzymania w nich wody.	438219.85	342752.79	-	Próg	brak danych	Zabieniec nr ewid. działki 47	Projekt	brak danych	2023	2028	50 000,00 netto	PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	0,112	Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Magazynowanie wody.	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	nie występują	Stobrawski Park Krajobrazowy	brak wpływu	brak wpływu	tak	2
14	Nadleśnictwo Olesno	kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW60 0 097 - 97		Budowa zastawki w leśnictwie Prószków 09-178-d	Budowa zastawki na rowie szczegółowym bez nazwy w pododdziale 178d I-ctwa Pruszków. Zastawka żelbetonowa z drewnianymi szandorami zlokalizowana będzie w odległości ok. 7 m od istniejącego przepustu o śr. 1 m. Światło zastawki 1,5 m, wys. piętrzenia 1,0 m, długość poszuru 10 m, długość poszuru 5 m, długość skrzydeł zastawki 3,0 m. Ubezpieczenie poszuru i ponuru do wys. 1 m. Ubezpieczenie kieszki faszynową o śr. 20 mm na odcinku 30 m poniżej przepustu i zastawki.				Radałka	Chudoba	178/1			2025		200 000,00	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	brak	18100	brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	brak	brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania		tak	
15	Nadleśnictwo Olesno	kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW60 0 097 - 97		Odbudowa mnicha i budowa progów piętrzących w leśnictwie Chudoba 07-132-i	Odbudowa mnicha żelbetowego w leśnictwie Chudoba, pododdz. 132i. Stojak mnicha uszkodzony, wymaga rozbioru i budowy nowego o wys. 1,7m. Wylot mnicha zadowalający. Odbudowa rowu na odcinku 50 m w dół i 50 m w górę mnicha wraz z ubezpieczeniem kieszki faszynową o śr. 20 mm. Poza retencją wody w przyległym obniżeniu terenu, odbudowa mnicha umożliwi retencję wody w zasięgu cofki na rowach w ramach retencji korytowej. Budowa urządzeń piętrzących poniżej mnicha				Dopływ w Ryczku	Chudoba	132/2	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	100 000,00	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	brak	18000	brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	brak	brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania		tak	2
16	Nadleśnictwo Olesno	kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW60 0 097 - 97		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Chudoba 07-48-h	Budowa zastawki na terenie I-ctwa Chudoba pododdz. 48h. Zastawka drewniana z oczechem spinającym, wys. piętrzenia 0,95 m.				Bystrzyna	Chudoba	48/2	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	60 000,00	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	brak	3100	brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	brak	brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania		tak	2
17	Nadleśnictwo Olesno	kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW60 0 097 - 97		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Chudoba 07-150-a	Budowa zastawki w leśnictwie Chudoba pododdz. 150a. Zastawka drewniana z oczechem drewnianym, szandory drewniane, wys. piętrzenia 0,95 m. Retencja wody z wykorzystaniem zjawiska cofki na rowie leśnym - retencja korytowa.					Chudoba	150	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	60 000,00	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	brak	1000	brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	brak	brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania		tak	2
18	Nadleśnictwo Olesno	kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW60 0 097 - 97, RW60 0 0171328 34 9 - Budkowi cz anka od źródła do Wiszni		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Szumirad 10-100/100Ah	Budowa zastawki na terenie I-ctwa Szumirad pododdz. 10-100/100Ah; zastawka drewniana z oczechem spinającym, wys. piętrzenia 1,00 m,					Szumirad	100			2025		350 000,00	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	PGL LP Nadleśnictwo Olesno	brak	6000	brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	brak	brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania		tak	