

Tabela 10. Zestawienie inwestycji																															
ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa Inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometr od cieku	Lokalizacja/ zasięg inwestycji - obręb/działki	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2030 r.)		Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym - jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skuteczności - wskaźnik	Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymień)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie]	Priorytet realizacji i - wysoki; 2 - średni; 3 - niski
								X	Y							potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	wpływ na różnorodność biologiczną														
1	-	krapkowicki	Strzelecki	Gliwice	Opole	Odbudowa Jazu na rzece Osobłoga w miejscowości, Łowkowice, gmina Krapkowicki, Powiat Krapkowicki, Województwo opolskie.	Odbudowa jazu	421702,9	285773,57	-	Osobłoga	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	400 000	Urząd Gminy Strzelecki	Urząd Gminy Strzelecki	brak danych	5000	-	PPSS 1C	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na różnorodność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory, Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2
2	-	krapkowicki	Opole	Gliwice	Opole	Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. Opolskie – etap III (Krapkowice, Kąty, Zawada)	przebudowa 3 istniejących jazów sektorowych na jazy kłapowe z napędem hydraulicznym wraz z przebudową przepławek dla ryb dwusiodłowych, sterowni i nadbudówek maszynowni, kładek nad jazami, tam rozdzielczych, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów oraz dróg i placów dojazdowych oraz infrastruktury energetycznej.			-	Odra	brak danych	brak danych	Brak danych	Brak	8 lat niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	8 lat niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	245 000 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
3	-	Krapkowicki, prudnicki	Racławice Śląskie, Komorniki, Piszczowice	Gliwice	Opole	Odbudowa koryta rzeki Osobłoga na terenie gminy Racławice Śląskie, Komorniki, Piszczowice	wykonanie robót budowlanych w zakresie odcinkowej odbudowy koryta rzeki, ubezpieczeń brzegowych i budowli hydrotechnicznych			-	Osobłoga, Kanał Ugli rz. Osobłogi	brak danych	brak danych	Brak danych	Brak	4 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	4 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	16 000 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Długość odbudowanego koryta [km]	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
4	-	Krapkowicki	Kępna-Obrowiec	Gliwice	Opole	Prace na prawostronnym wale przeciwpowodziowym m w km 115+000-119+000 rzeki Odry w m. Kępna-Obrowiec.	Zakres inwestycji obejmuje przebudowę wałów na rzece Odrze na odcinku Kępna-Obrowiec, gdzie skutek powodzi we wrześniu 2024 r. nastąpiły przesiąki przez wał, przelanie przez koronę oraz powstały wyrwy na koronie walu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wałów przeciwpowodziowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz roboty budowlane - Kępna-Obrowiec obwałowanie prawe rzeki Odry w km 115+000-119+000 dl. 3,6 km.			-	Odra	115+000-119+000	brak danych	Brak danych	Brak	4 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	4 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	9 140 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Długość przebudowanych wałów [km]	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
5	-	Krapkowicki	Krapkowice	Gliwice	Opole	Prace na prawostronnym wale przeciwpowodziowym m w km 123+500-126+000 rzeki Odry w m. Otmęt, gm. Krapkowice	Wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową koryta i zabudowy regulacyjnej oraz przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, m. Otmęt, gm. Krapkowice			-	Odra	123+500-126+000	brak danych	Brak danych	Brak	3 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	3 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	2 382 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Długość przebudowanych wałów [km] Długość odbudowanego koryta [km]	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
6	-	Krapkowicki	Zdzieszowice	Gliwice	Opole	Prace na prawostronnym wale przeciwpowodziowym m w km 105+500-107+000 rzeki Odry w m. Bystry Wielmierzowice I.	Wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową koryta i zabudowy regulacyjnej oraz przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, m. Januszkowice, przysiółek Wielmierzowice I, gm. Zdzieszowice			-	Odra	105+500-107+000	brak danych	Brak danych	Brak	3 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	3 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	1 450 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Długość przebudowanych wałów [km] Długość odbudowanego koryta [km]	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
7	-	Krapkowicki	Gogolin	Gliwice	Opole	Prace na prawostronnym wale przeciwpowodziowym m w km 117+000-121+000 rzeki Odry w m. Obrowiec I.	Wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową koryta i zabudowy regulacyjnej oraz przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, m. Obrowiec I, gm. Gogolin			-	Odra	117+000-121+000	brak danych	Brak danych	Brak	3 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	3 lata niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	1 015 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Długość przebudowanych wałów [km] Długość odbudowanego koryta [km]	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
8	-	Krapkowicki		Gliwice		Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Osobłódzie w km 0+620	Prace polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej			-	Osobłoga	0+620	brak danych	etap realizacji	Brak	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji 5 lat niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji 5 lat niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	4 150 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2
9	-	Krapkowicki		Gliwice		Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Swornicy w km 1+484	Prace polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej			-	Swornica	1+484	brak danych	Brak danych	Brak	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji 5 lat niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji 5 lat niezbędnie na realizację zadania bez zabezpieczonego środka finansowego	400 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2

10		Krapkowicki		Gliwice		Przywrócenie ciągłości ekologicznej na rzece Straduni w km 2+282-2+300	Prace polegające na przywróceniu ciągłości ekologicznej				Stradunia	2+282-2+300	brak danych	Brak danych	Brak	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji	2025 rozpoczęto finansowanie inwestycji	780 000	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	brak danych	brak danych	-	-	Stopień realizacji zadania względem planu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	tak	2	
11	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	krapkowicki	Gogolin	Gliwice	Opole	Pracę utrzymaniową na rz. Abisynia w km 0+000-3+106; 6+362-8+010	Pracę utrzymaniową na rzece polegającą na wykoszeniu skarpi, mechanicznym koszeniu dna, hakowaniu, odmuleniu dna, zabudowie wyrw, wycincie zakrzacek, usuwanie zatorów	-	-	Brak	Abisynia	0+000-3+106; 6+362-8+010	Brak danych	Zadanie utrzymaniowe, które będzie realizowane w przypadku wygospodarowania środków na dany rok	Brak	2025	2030	-	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	Brak danych	Brak danych	-	Brak danych	Brak danych	Nie występują	Nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2	
12	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	krapkowicki	Krapkowice	Gliwice	Opole	Prace utrzymaniowe na rz. KZCP w km 0+000-3+400	Pracę utrzymaniową na rzece polegającą na wykoszeniu skarpi, mechanicznym koszeniu dna, hakowaniu, odmuleniu dna, zabudowie wyrw, wycincie zakrzacek, usuwanie zatorów	-	-	Brak	KZCP	0+000-3+400	Brak danych	Zadanie utrzymaniowe, które będzie realizowane w przypadku wygospodarowania środków na dany rok	Brak	2025	2030	-	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	Brak danych	Brak danych	-	Brak danych	Brak danych	Nie występują	Nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2	
13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	krapkowicki	Krapkowice, Gogolin	Gliwice	Opole	Koszenie wałów przeciwpowodziowych	Prace utrzymaniowe polegające na wykoszeniu kory i skarpi wału	-	-	-	Odra	124+700-135+000	Gm. Gogolin, Krapkowice	Zadania utrzymaniowe realizowane cyklicznie co roku	Brak	2025	2030	-	RZGW w Gliwicach	RZGW w Gliwicach	Brak danych	Brak danych	-	Brak danych	Brak danych	Nie występują	Nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Brak wpływu	tak	2	
14	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	krapkowicki	Strzeleczki	Gliwice	Opole	Prace utrzymaniowe na rzekach Zielirski, Rudnia, Rzymkowiicki, Browiniecki, Biała	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpi. Wycinanie zakrzacek i podszycia (ręcznie) z rozdrobnieniem rębarko-rodzabniarką (lub wywozem). Mechaniczne wykoszenie koparkami. Udrażnianie koparko-odmularkami Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami. Usuwanie zatorów z drzew i gałęzi z uprzątnięciem terenu koryta, usuwanie tam bobrowych: rozbiórka ręczna lub mechaniczna, wycinka drzew.				Zielirski, Biała, Rudnia, Rzymkowiicki, Browiniecki								Nadzór Wodny w Prudniku													
15	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Krapkowicki, prudnicki	Prudnik, Głogówek, Strzeleczki	Gliwice	Opole	Koszenie wałów przeciwpowodziowych i skarpi rzeki Osobłogi i Kanału Ułgi	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarpi i dna. Ręczne wykoszenie zakrzacek i podszycia (ręcznie) z rozdrobnieniem rębarko-rodzabniarką.				Osobłoga								Nadzór Wodny w Prudniku													
16	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Krapkowicki, prudnicki, myski	Krapkowice, Głogówek, Prudnik, Biała, Strzeleczki, Glucholazy	Gliwice	Opole	Konserwacja wybranych urządzeń na terenie działania Zarządu Zieleni w Opolu (jazów, przepustów, kłap itp.)" dla części nr 2 pn.: Konserwacja urządzeń na terenie NW w Prudniku	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpi. Wycinanie zakrzacek i podszycia (ręcznie) z rozdrobnieniem rębarko-rodzabniarką (lub wywozem). Uzupełnienie nierozbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego. Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych niemalowanych.				Osobłoga, Kanał Ułgi rz. Osobłoga, Prudnik, Piechocicki, Biała, Rzymkowiicki, Złoty Potok								Nadzór Wodny w Prudniku													
17	Nadleśnictwo Prószków	krapkowicki	Krapkowice	Gliwice	Opole	Budowa zbiornika przy parkingu w Leśnictwie Rogów	Budowa zbiornika w naturalnym zanieniu terenu gromadzącego wody opadowe i powierzchniowe spływające z wyższych partii terenu. Planowana inwestycja przewiduje wytworzenie nieprzepuszczalnego dna z materiałów naturalnych (ły, gliny, pyły) zatrzymującego wodę wewnątrz zbiornika. Wymiary zbiornika około 20,0 x 10,0 m. głębokość około 2,0 m. Zbiornik z materiałów naturalnych, grunty nieprzepuszczalne, kamień, drewno.	293180,35	421819,53	-	Zbiornik	brak danych	Gwóźdź nr ewid.działki 96/1	projekt	brak danych	2025	2028	120 000,00 netto	PGL LP Nadleśnictwo Prószków	PGL LP Nadleśnictwo Prószków	Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	planowana 0,4	Polepszenie warunków wodnych. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	-	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	PLH160005 - Bory Niemodlińskie	OCHK Bory Niemodlińskie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2	
18	Nadleśnictwo Prószków	krapkowicki	Krapkowice	Gliwice	Opole	Przebudowa istniejącego zbiornika w leśnictwie Rogów	Zadanie polega na przebudowie istniejącego zbiornika. Zbiornik zlokalizowany w naturalnym zanieniu terenu. Zbiornik o wymiarach około 10,0 x 20,0 m. głębokości ok. 0,5 m. Przebudowa polega na wyprofilowaniu ścian zbiornika z materiałów naturalnych, nieprzepuszczalnych, grunty nieprzepuszczalne (ły, gliny, pyły), materiały naturalne (kamień, drewno), pogłębieniu zbiornika do docelowej głębokości około 2,0 m. Zadanie polega również na pogłębieniu i wyprofilowaniu dna zbiornika, oraz przebudowę (wyprofilowanie rowu zasilającego zbiornik, okresowo niosącego wodę z terenów leśnych.	295423,65	421847,50	-	Zbiornik	brak danych	Dąbrówka Górna nr ewid.działki 1042	projekt	brak danych	2025	2028	220 000,00 netto	PGL LP Nadleśnictwo Prószków	PGL LP Nadleśnictwo Prószków	Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	planowana 0,4	Polepszenie warunków wodnych. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	-	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	PLH160005 - Bory Niemodlińskie	OCHK Bory Niemodlińskie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2	

19	Nadleśnictwo Prószków	krapkowicki	Krapkowic e	Gliwice	Opole	Budowa rozlewiska/zbiornik w Leśnictwie Pietna - oddział 763	Zadanie ma na celu powstanie naturalnego rozlewiska/zbiornika w naturalnym zniżeniu terenu o powierzchni 0,44 ha. Prace wymagają oczyszczenia dna rozlewiska, umocnienia skarp i budowy urządzenia piętrzącego na rowie zasilających oraz urządzeń upustowych. Głębokość rozlewiska ok. 1,5m	286720,54	425252,0 6	-	Jaźwina	brak danych	Pietna nr ewid.działki 583	projekt	brak danych	2025	2028	1 000 000,00 netto	PGL LP Nadleśnictwo Prószków	PGL LP Nadleśnictwo Prószków	Zasięg oddziaływani a przedsięwzięc ia tylko w miejscu realizacji.	planowana 6,6	Polepszenie warunków wodnych. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia tylko w miejscu realizacji.	-	wielkość uzyskanej retencji [tys. m ³]	PLH160005 - Bory Niemodlińskie	OCHK Bory Niemodlińskie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody.	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót.	tak	2
----	--------------------------	-------------	----------------	---------	-------	---	---	-----------	---------------	---	---------	-------------	-------------------------------	---------	-------------	------	------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------	--	---	-----	---