

Tabela 10. Zestawienie inwestycji																																
ID_MAPA	Nazwa zgłaszającego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa Inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Lokalizacja/ zasięg inwestycji - obręb/działki	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (max. 2030 r.)		Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring skuteczności - wskaźnik	Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymień)	Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu (tak/nie)	Priorytet realizacji [1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski]	
								X	Y							potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę	wpływ na różnorodność biologiczną															
1	-	oleski	Gorzów Śląski	Poznań	Kalisz	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Proсна w miejscowości Gorzów Śląski	Budowa zbiornika retencyjnego o pow. ok. 110 ha	461044,6	350145,63	-	Proсна	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	150 000 000	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	brak danych	2 - 23 mln m³	-	PPSS 1C	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-blotnych, płazów, ryb).	tak	2	
2	-	oleski	Olesno	Gliwice	Opole	Budowa zbiornika wodnego w dorzeczu rzeki Stobrawa w miejscowości Olesno	Budowa zbiornika retencyjnego	637200,3	261632,91	-	Stobrawa	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	7 - 9 mln zł	Urząd Miejski w Oleśnie	Urząd Miejski w Oleśnie	brak danych	215	-	PPSS 1C	wielkość uzyskanej retencji [tys. m³]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-blotnych, płazów, ryb).	tak	2	
3	Nadleśnictwo Olesno	oleski	Olesno	Radłów		Budowa zbiornika wodnego 03-80-h	Budowa zbiornika+Y3.Y10 wodnego w l-ctwie Radłów pododział. 80h na rowie w lokalnym obniżeniu terenu (bagnó). Możliwość pogłębienia istniejącego obniżenia terenu w celu zgromadzenia wód gruntowych i napływowych.						1075	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania			2025	2028	100 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	brak	1000	brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy							
4	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Radłów	RW600017 18163689 - Prąd		Budowa zbiornika wodnego 03-80-h	Budowa zbiornika+Y3.Y10 wodnego w l-ctwie Radłów pododział. 80h na rowie w lokalnym obniżeniu terenu (bagnó). Możliwość pogłębienia istniejącego obniżenia terenu w celu zgromadzenia wód gruntowych i napływowych.						1075	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania			2025	2028	100 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	1 000,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak	poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania			tak	2
5	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Olesno	RW600017 13231 - Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia		Odtworzenie fragmentu dawnego zbiornika wodnego 04-178-i	Odtworzenie fragmentu dawnego zbiornika wodnego, który ze względu na prace prowadzone w przyszłości (bagrowanie) został odcięty od istniejącego zbiornika nadkładem, który tworzy groblę odcinającą obecny zbiornik od pozostałej, dawnej części zbiornika. W wyniku tego powstał zbiornik wodny (obecnie użytkowany) oraz pozostałości po odciętej części zbiornika, która obecnie podlega sukcesji. Nie użytkowana część zbiornika jest przedmiotem zadania, w efekcie którego powstanie drugi zbiornik wodny w miejscu, które obecnie jest odcięte groblą od istniejącego zbiornika. Prace będą polegały na pogłębieniu terenu oraz doprowadzenie zasilania z przebiegającego obok rowu leśnego w celu utworzenia zbiornika z wodą stagnującą.				Wilcza Woda	Wojciechów	178/34			2025	Brak danych	1 500 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	12 500,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak	poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania			tak		
6	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Radłów	RW600017 18163689 - Prąd		Odbudowa zbiornika wodnego 03-80-g	Odbudowa zbiornika wodnego w l-ctwie Radłów. Zbiornika ten w przeszłości pełnił funkcję punktu czerpania wodnego dla położonego nieopodal dawnego PGR-u.						1075	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania			2025	2028	80 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	1 000,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak	poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania			tak	2
7	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Olesno	RW600017 13231 - Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia		Budowa zastawki w leśnictwie Siedem Źródeł 04-223-f	Budowa zastawki na cieku o Wilcza Woda w pododdziale 223-f i l-ctwa Siedem Źródeł. Zastawka żelbetonowa z drewnianymi szandarami zlokalizowana będzie w odległości ok. 7 m od istniejącego przepustu o śr. 1 m. Światło zastawki 1,5 m, wys. piętrzenie 0,95 m, długość poszuru 7 m, długość ponuru 7m, długość skrzydeł zastawki 3,0 m. Ubezpieczenie poszuru i ponuru do wys. 1. Ubezpieczenie powyżej poszuru kładką faszynową o śr. 20 mm na odcinku 30 m.				Wilcza Woda	Wojciechów	223/52			2025		150 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	16 400,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak	poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania			tak		
8	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Olesno	RW600017 13231 - Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia		Budowa zastawki w leśnictwie Siedem Źródeł 04-220-g	Budowa zastawki na cieku o Wilcza Woda w pododdziale 220g i l-ctwa Siedem Źródeł. Zastawka żelbetonowa z drewnianymi szandarami zlokalizowana będzie w odległości ok. 7 m od istniejącego przepustu o śr. 1 m. Światło zastawki 1,5 m, wys. piętrzenie 0,95 m, długość poszuru 7 m, długość ponuru 7m, długość skrzydeł zastawki 3,0 m. Ubezpieczenie poszuru i ponuru do wys. 1.				Wilcza Woda	Wojciechów	220/49	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	150 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	14 200,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak	poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania			tak	2	

9	Nadleśnictwo Olesno	Kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW6000 97-97		Budowa zastawki w leśnictwie Prószków 09-178-d	Budowa zastawki na rowie szczegółowym bez nazwy w pododdziale 178d I-ctwa Pruszków. Zastawka żelbetonowa z drewnianymi szandorami zlokalizowana będzie w odległości ok. 7 m od istniejącego przepustu o śr. 1 m. Światło zastawki 1,5 m, wys. piętrzenia 1,0 m, długość poszuru 10 m, długość ponuru 5 m, długość skrzydeł zastawki 3,0 m. Ubezpieczenie poszuru i ponuru do wys. 1 m. Ubezpieczenie kiską faszynową o śr. 20 mm na odcinku 30 m poniżej przepustu i zastawki.				Radawka	Chudoba	178/1			2025		200 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	18 100,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	
10	Nadleśnictwo Olesno	Kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW6000 97-97		Odbudowa mnicha i budowa progów piętrzących w leśnictwie Chudoba 07-132-i	Odbudowa mnicha żelbetowego w leśnictwie Chudoba, pododdz. 132i. Stojak mnicha uszkodzony, wymaga rozbioru i budowy nowego o wys. 1,7m. Wylot mnicha zadowalający. Odbudowa rowu na odcinku 50 m w dół 150 m w górę mnicha wraz z ubezpieczeniem kiską faszynową o śr. 20 mm. Poza retencją wody w przyległym obniżeniu terenu, odbudowa mnicha umożliwi retencję wody w zasięgu cofki na rowach w ramach retencji korytowej. Budowa urządzeń piętrzących poniżej mnicha.				Dopływ w Ryczku	Chudoba	132/2	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	100 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	18 000,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	2
11	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Olesno	PLGW6000 97-97		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Leśna 06-141-d	Budowa zastawki na terenie I-ctwa Leśna pododdz. 141d; zastawka drewniana z ocepem spinającym, wys. piętrzenia 1,00 m.				Dopływ w Ryczku	Leśna	141/77			2025		60 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	2 600,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	
12	Nadleśnictwo Olesno	Kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW6000 97-97		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Chudoba 07-48-h	Budowa zastawki na terenie I-ctwa Chudoba pododdz. 48h. Zastawka drewniana z ocepem spinającym, wys. piętrzenia 0,95 m.				Bystrzyna	Chudoba	48/2	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	60 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	3 100,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	2
13	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Radków	RW600017 184129 - Proсна do Wyderki		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Sternalice 01-54-i, 55f	Budowa urządzeń piętrzących w leśnictwie Sternalice pododdz. 54i, 55f. Zastawka drewniana z ocepem spinającym, szandory drewniane, wys. piętrzenia 0,95 m.				ów	Biskupice	88, 89			2025		60 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	2 000,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	
14	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Olesno	PLGW6000 81-81		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Boroszów 02-73-c	Budowa zastawki w leśnictwie Boroszów pododdz. 73-c. Zastawka drewniana z ocepem spinającym, szandory drewniane, wys. piętrzenia 0,95 m.				-	Boroszów	73/15	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	60 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	2 300,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	2
15	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Olesno	RW600017 1328349 - Budkowiczanka od źródła do Wiszni		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Osiecko 08-160-g	Budowa zastawki w leśnictwie Osiecko pododdz. 160g. Zastawka drewniana z ocepem spinającym, szandory drewniane, wys. piętrzenia 0,95 m.				Dopływ z Nowego Wachowa	Leśna	160/90			2025		60 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	3 100,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	
16	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Zębowice	PLGW6000 110-110		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Osiecko 08-240-a	Budowa zastawki w leśnictwie Osiecko pododdz. 240a. Zastawka drewniana, szandory drewniane, ocep spinający, wys. piętrzenia 0,95 m.				-	Pruszków	20	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	60 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	1 200,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	2
17	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Zębowice	PLGW6000 97-97		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Prószków 09-178-p	Budowa zastawki w leśnictwie Pruszków pododdz. 178p. Zastawka drewniana z ocepem spinającym, szandory drewniane, wys. piętrzenia 0,95 m.				Radawka	Pruszków	39			2025		40 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	1 800,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	
18	Nadleśnictwo Olesno	Kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW6000 97-97		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Chudoba 07-150-a	Budowa zastawki w leśnictwie Chudoba pododdz. 150a. Zastawka drewniana z ocepem drewnianym, szandory drewniane, wys. piętrzenia 0,95 m. Retencja wody z wykorzystaniem zjawiska cofki na rowie leśnym - retencja korytowa.				-	Chudoba	150	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	60 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	1 000,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	2
19	Nadleśnictwo Olesno	Kluczborski	Lasowice Wielkie	PLGW6000 97-97; RW6000 171328349 - Budkowiczanka od źródła do Wiszni		Budowa urządzenia piętrzącego w leśnictwie Szumirad 10-100/100Ah	Budowa zastawki na terenie I-ctwa Szumirad pododdz. 10-100/100Ah; zastawka drewniana z ocepem spinającym, wys. piętrzenia 1,00 m.					Szumirad	100			2025		350 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	6 000,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	
20	Nadleśnictwo Olesno	Oleski	Zębowice			Budowa progów piętrzących w leśnictwie Prószków 09-257-f, 256-f, 262-a	Budowa urządzeń piętrzących na rzece Kałwa. Tereny rozlewiskowe przez intensywną działalność bobrów. Urządzenie piętrzące ma zapewnić stałe rozlewianie i zgromadzenie wody na terenach leśnych z wykorzystaniem naturalnie ukształtowanej powierzchni doliny rzecznej.				Kałwa	Pruszków	44, 45, 63	Szykowanie dokumentacji/ogłaszanie postępowania		2025	2028	1 000 000,00	Nadleśnictwo Olesno	Nadleśnictwo Olesno	Brak	20 000,00	Brak	Program Funkcjonalno - Użytkowy	Brak	Brak		poprawa stosunków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, zwiększenie bioróżnorodności również poza miejscem realizacji zadania	tak	2

